

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА
NDËRMARRJES PUBLIKË RRUGË DHE RRUGICIA


Бр.-Нг.

02-64/6

1001

2022 год. - VII

СКОПЈЕ-ВНКУР



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА- СКОПЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ: в.д.Директор
на ЈП Улици и патишта-Скопје

ПРОГРАМА

ОДРЖУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА РЕКАТА ВАРДАР, НЕЈЗИНИТЕ ПРИТОКИ,
ОТВОРЕНИТЕ КАНАЛИ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Скопје, декември 2021 година

Врз основа на член 7 точка 3 од Законот за комунални дејности ("Службен весник на РМ" бр.95/12, 163/13 и 42/14) , точка IV од Развојниот план за одржување на коритото на река Вардар, нејзините притоки и отворените канали на подрачјето на Град Скопје за период од 2020-2022 година ("Службен гласник" на Град Скопје бр. 19/19) и член 27 од Статутот на ЈП Улици и патишта, Управниот Одбор на втората седница одржана електронски на 10 јануари 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

ОДРЖУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА РЕКАТА ВАРДАР, НЕЈЗИНИТЕ ПРИТОКИ И ОТВОРЕНИТЕ КАНАЛИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ И ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ ЗА 2022 ГОДИНА

I. Вовед

На подрачјето на Град Скопје тече реката Вардар со своите притоки: Лепенец, Треска и Серава и системот на отворени канали кои ги прифаќаат и одведуваат атмосферските, отпадни и други води.

Во коритото на реките и каналите се собираат нанос на песок, мил, гранки како и комунален и градежен отпад што ја отежнува нивната функција односно прифаќање и одведување на водите.

Со програмата се дефинираат потребните активности за одржување на минор – коритото на реката Вардар, нејзините притоки и отворените канали на подрачјето на град Скопје во урбаниот дел на градот.

Одржувањето на минор коритото на реката Вардар се однесува на делот од новиот мост кај Сарај до железничкиот мост во с. Горно Лисиче.

Во Програмата се утврдени планираните активности за наведените локации како и начинот на финансирање за 2022 година.

На територијата на речиси сите општини на Град Скопје егзистираат диви депонии. Депониите се повеќе годишни, со најразличен вид на отпад и се наоѓаат на различни локации.

По нивното расчистување се планира Град Скопје во соработка со општините планира трајно да го спречи нивното обновување преку рекултивирање на просторот и оплеменување со зеленило.

II. Планирани активности

1. Одржување на минор коритото на реката Вардар

Одржување на коритото на левиот и десниот брег на реката Вардар потребно е да се одвива во пет фази и тоа:

- **Прва фаза – рачно чистење**

Рачното чистење на косините на коритото, за отстранување на целокупната нискостеблеста вегетација (грмушки, трева, корења, трња и друга вегетација) како и собирање на пластична амбалажа.

- **Втора фаза – машинско чистење на вегетација со кранска рака**

Чистењето на вегетацијата ќе се спроведува со возило на која е монтирана кранска рака. Исечената вегетација ќе се собира рачно, ќе се товари во камион и ќе се транспотира до соодветна локација.

- **Трета фаза – машинско чистење, утовар и транспорт**

Машинско чистење е во функција на регулација на речното корито и под него се подразбира отстранување на суспендиран нанос и наталожен мил по косините и нивелетата на коритото на реката Вардар. За реализација на истото потребно е да се постават времени шљунковити рампи за да се овозможи влез на потребната механизација во коритото на реката. Извадениот нанос, песок, мил и друг материјал ќе се товари на камиони и ќе се транспортира до соодветна локација односно депонија.

- **Четврта фаза – машинско туркање на нанос и мил**

Машинско – булдожерско буткање туркање на песочните наноси и мил опфаќа пополнување на дупките и нерамнините на нивелетата на речното корито. За реализација на истото потребно е да се постават времени шљунковити рампи како би се овозможил влез на потребната механизација во коритото на реката.

- **Петта фаза – Санирање на ѕиданите косини на коритото**

Оваа фаза подразбира чистење на фугите на ѕиданиот камен на косините на коритото, негово фугирање и замена на оштетените камења и камењата што фалат со нови.

Чистењето на фугите ќе се врши со компресор со пумпа со висок притисок, при што поголемите корења ќе се вадат рачно. Оштетените делови на косините на коритото и таму каде што фали камен ќе се санираат со набавка, обработка и вградување на камени блокови д 30 см во цементен малтер. Потоа ќе следува перење на каменот со цистерна и премачкување со У-врска.

2. Одржување на коритата на притоците на реката Вардар: Лепенец, Треска и Серава

- **Прва фаза – рачно чистење**

Рачното чистење на косините на коритото подразбира сечење и отстранување на дрвја, грмушки, останата нискостеблеста вегетација и собирање на пластична амбалажа.

- **Втора фаза – машинско чистење на вегетација со кранска рака**

Чистењето на вегетацијата ќе се спроведува со возило на која е монтирана кранска рака. Исечената вегетација ќе се собира рачно, ќе се товари во камион и ќе се транспортира до соодветна локација.

- **Трета фаза – машинско чистење, утовар и транспорт**

Со машинско чистење е предвидено да се отстрани суспендираниот нанос, наталожен мил, шут, земја и останат материјал по косините и нивелетата на коритата на реките.

Доколку се укаже за потребно на одредени локации ќе се постават времени шљунковити рампи за да се овозможи влез на потребната механизација во коритото на реката. Извадениот нанос, мил и друг материјал ќе се товари на камиони и ќе се транспортира до соодветна локација односно депонија.

- **Четврта фаза – машинско туркање на нанос и мил**

Машинско – булдожерско буткање туркање на песочните наноси и мил опфаќа пополнување на дупките и нерамнините на нивелетата на речното корито. Ќе се

спроведува на локации каде ќе се укаже потреба и има услови за изведување. Со оваа активност ќе се овозможи подобра регулација на коритото на реката .

3. Одржување на отворените канали на подрачјето на град Скопје

Одржувањето на отворените канали е предвидено да се одвива преку следниве фази:

- рачно сечење на нискостеблеста вегетација,
- рачно чистење на земја и комунален отпад под мостовите и на локации каде не постојат можности за пристап на механизација и машинско чистење,
- машинско чистење на вегетација со кранска рака
- машински ископ на наносен материјал, одлагање за негово просушување, машински утовар и транспорт до 12 км.

Планираните активности за одредена локација ќе се одвиваат по предходно даден налог за работа од Секторот за комунални работи.

4. Расчистување на дивите депонии на подрачјето на Град Скопје

На различни локации каде ќе се утврди постоење на диви депонии машински ќе се спроведе чистење на најразновидниот отпад, утовар и транспорт до депонија Дрисла за негово трајно одлагање.

IV. Финансирање

Финансирање на програмата ќе се врши од средства за таа намена кои ќе бидат обезбедени со Буџетот на Град Скопје за 2022 година.

Единечните цени врз база на кои ќе се врши исплатата на времените ситуации и фактури се утврдени во ценовникот донесен на управниот одбор на Ј.П.“Улици и патишта“- Скопје, усвоен на Советот на Град Скопје.

V. Извршител

Извршители на активностите предвидени со програмата ќе бидат Ј.П.“Улици и патишта“-Скопје, врз база на предходно склучен договор со Градот Скопје.

VI. Надзор

Надзор над извршување на програмата врши Секторот за комунални работи.

VII. Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува по добивање согласност од Советот на Град Скопје.

A ОДРЖУВАЊЕ КОРИТОТО НА РЕКА ВАРДАР, НЕЈЗИНИТЕ ПРИТОКИ-РЕКИТЕ ЛЕПЕНЕЦ, ТРЕСКА, СЕРАВА И ОТВОРЕНИТЕ КАНАЛИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

1.	Рачно темелно чистење од нискостеблеста вегетација на минор коритото на реката Вардар, нејзините притоки и отворените канали на подрачје на Град Скопје, утовар и транспорт до депонија	м ²	15,000.00	x	59.00	=	885,000.00
2.	Машинско чистење по косините и нивелетата на коритото на реката Вардар, нејзините притоки и отворените канали на подрачјето на Град Скопје, утовар и транспорт на наносите до депонија	м ³	22,000.00	x	339.00	=	7,458,000.00
3.	Машинско булдожерско буткање на земја, песочни наноси и мил за порамнување на нивелетата на минор коритото на реката Вардар и нејзините притоки на подрачјето на Град Скопје	м ³	6,500.00	x	135.00	=	877,500.00
4.	Машинско чистење на вегетација на реката Вардар, нејзините притоки и отворените канали на подрачјето на Град Скопје	м ²	430.00	x	25.00	=	10,750.00
5.	Пренос на материјал со количка на далечина од 50 м1	м ³	500.00	x	650.00	=	325,000.00
6.	Санирање на косините на регулирани канали на речни текови на коритата и кејски видови со набавка, обработка и вградување на камени блокови д=30 см со цементен малтер	м ²	500.00	x	3,130.00	=	1,565,000.00
7.	Чистење и фугирање на косините обложени со камен	м ²	2,000.00	x	630.00	=	1,260,000.00
			ВКУПНО				12,381,250.00

Б РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ

1.	Машинско чистење на диви депонии, утовар и транспорт до депонија	м ³	12,690.00	x	961.00	=	12,195,090.00
			ВКУПНО				12,195,090.00

РЕКАПИТУЛАР

ОДРЖУВАЊЕ КОРИТОТО НА РЕКА ВАРДАР, НЕЈЗИНИТЕ
А ПРИТОКИ-РЕКИТЕ ЛЕПЕНЕЦ, ТРЕСКА, СЕРАВА И
ОТВОРЕНИТЕ КАНАЛИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ

12,381,250.00

Б РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ

12,195,090.00

ВКУПНО
ДДВ 18%
СЕ ВКУПНО

24,576,340.00

4,423,741.20

29,000,081.20

УПРАВЕН ОДБОР
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Даниела Симоновска

